

Piaski, dnia 31 stycznia 2018 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Piaskach - Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 504832-N-2018 z dnia 2018-01-12 r. W odpowiedzi na zapytanie oferenta, które wpłynęło drogą elektroniczną w dniu 25.01.2018 r. do Zespołu Szkół w Piaskach, w trybie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) wyjaśnia, iż:

Pytanie 1

Czy w zakres prac wchodzi:

wyłączniki

- demontaż starego wyłącznika
- demontaż puszkii pt
- montaż nowej puszkii
- montaż i podłączenie nowego wyłącznika

Rozdzielnia

- proszę o podanie wyposażenia rozdzielni: ilość obwodów, wyposażenie sprzętowe, wymiary, IP

- bez tych informacji nie jest możliwe dodanie do przedmiaru pomiarów obwodów, wyłączników różnicowoprądowych / jeżeli będą wymagane /

Wyłączniki bistabilne

- proszę podać ilość i sposób ich podłączenia / sekcje /
- czy okablowanie wyłączników bistabilnych jest ujęte w przedmiarze

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza zakres prac:

wyłączniki

- demontaż starego wyłącznika
- demontaż puszkii pt
- montaż nowej puszkii
- montaż i podłączenie nowego wyłącznika

Rozdzielnia

- inwestycja obejmuje montaż 3 kpl. nowych rozdzielni piętrowych i wykonanie nowych linii WLZ. Rozdzielnie kompletne z zabezpieczeniami obwodów oświetleniowych. Wymiar rozdzielni dostosowany do miejsca montażu.

Wyłączniki bistabilne

Przewiduje się wykonanie nowych wyłączników dla sekcji korytarzy wraz z okablowaniem i robotami odtworzeniowymi po robotach elektrycznych.

Pytanie 2

- proszę podać jaki jest obecny sposób włączania oświetlenia sali sportowej?
- brak w przedmiarze montażu rurek PCV – czy dodać
- czy w przedmiarze ujęte jest okablowanie sali sportowej / w 100% / uwzględniające włączanie sekcyjne?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że oświetlanie hali sportowej jest włączane sekcyjnie. Uzupelnic, jeśli pojawią się braki przy montażu lamp z wykorzystaniem rurek PCV. W przedmiarze znajduje się uzupełnienie okablowania związanego z włączaniem sekcyjnym oświetlenia hali.

Pytanie 3

Czyli Wykonawca ma dodać do przedmiaru wykonanie pomiarów oświetlenia podstawowego i awaryjnego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że należy dodać wykonanie pomiarów oświetlenia podstawowego i awaryjnego?

Pytanie 4

Czy Wykonawca ma malować tylko sufity, czy też całe ściany razem z malowaniem olejnym / brak takiego malowania w przedmiarze/?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga pomalowania sufitów i uzupełnienie malowania po zaprawionych brzdach w ścianach.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.